

Computo metrico preventivo
Ristrutturazione fabbricato rurale da destinare a Casa Protetta "Casa delle Stelle"

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
		Computo				
1	B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano der ... ti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.				
		Totale mc	984,350	€ 3,76		€ 3 701,16
2	B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in ... ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;				
		Totale mc	72,206	€ 8,32		€ 600,75
3	B.02.001.03	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto ... er edifici con strutture come a 01) siti in zone agricole.				
		Totale mc	1214,442	€ 4,19		€ 5 088,51
4	B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione gara ... orme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25.				
		Totale mc	52,204	€92,19		€ 4 812,69
5	B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutt ... uzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.				
		Totale mc	141,708	€ 104,15		€ 14 758,89
6	B.05.014.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutt ... uzzo. In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.				
		Totale mc	93,347	€ 105,73		€ 9 869,58
7	B.05.031.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti ... a contatto con il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce;				
		Totale mq	201,885	€ 16,98		€ 3 428,01
8	B.05.031.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti ... pere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;				
		Totale mq	663,638	€ 22,17		€ 14 712,85
9	B.05.031.05	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti ... asseforme a contatto con il calcestruzzo. per rampe scale;				
		Totale mq	14,304	€ 26,22		€ 375,05
10	B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;				
		Totale kg	20424,271	€ 1,20		€ 24 509,13
11	NP10	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO AD ... acciaio: mc.di volume l.do riscaldato				
		Totale mc	716,300	€ 26,17		€ 18 745,57
12	B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.				
		Totale kg	1666,939	€ 1,49		€ 2 483,74
13	B.07.001.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... da compensarsi a parte: per				
					A riportare € 103 085,93	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
		sovraccarico di kg. 250/mq.;				
		Totale mq	16,170	€ 49,31	€ 797,34	
14	B.07.001.03	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 400/mq.;				
		Totale mq	32,340	€ 49,53	€ 1 601,80	
15	B.09.026.03	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera ... mpalcature. con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi.				
		Totale mq	415,146	€ 21,76	€ 9 033,58	
16	B.09.017.03	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lav ... prese battentatura e piallatura. con spessore mm. 30 - 35.				
		Totale mq	415,146	€ 33,65	€ 13 969,66	
17	B.07.003.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... no da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.				
		Totale mq	57,120	€ 50,35	€ 2 875,99	
18	B.07.003.03	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... no da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq.				
		Totale mq	57,120	€ 50,66	€ 2 893,70	
19	B.07.002.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... no da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.				
		Totale mq	98,600	€ 49,61	€ 4 891,55	
20	B.07.002.03	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompress ... no da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq.				
		Totale mq	98,600	€ 49,84	€ 4 914,22	
21	B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento ... oloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo.				
		Totale mc	124,790	€ 29,32	€ 3 658,84	
22	B.06.004.05	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e ... ro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 40 - 45 cm.				
		Totale mq	183,053	€ 27,60	€ 5 052,26	
23	B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.				
		Totale mq	36,180	€ 4,53	€ 163,90	
24	B.06.009.01	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm.				
		Totale mq	178,039	€ 10,29	€ 1 832,02	
25	B.06.013.03	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pend ... a perfetta regola d'arte: con argilla espansa in granuli;				
		Totale mq	356,078	€ 14,74	€ 5 248,59	
26	B.06.020.01	Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per masse ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.				
		Totale mq	356,078	€ 18,85	€ 6 712,07	
					A riportare € 166 731,45	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
27	B.09.007	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione ... tero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: Totale mq	214,444	€ 9,03		€ 1 936,43
28	B.09.010.01	Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi ... t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: travi dritte. Totale mc	12,581	€ 1 163,35		€ 14 636,11
29	B.09.010.03	Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi ... per lunghezza fino a ml.12,00: Capriate, travi reticolari. Totale mc	8,000	€ 1 370,44		€ 10 963,52
30	B.11.009.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in la ... 3. Reazione al fuoco Euroclasse:B s1 d0 . spessore 3,5 cm. Totale mq	437,346	€ 30,95		€ 13 535,86
31	B.11.052.02	Realizzazione di isolamento termico della copertura a fal ... elementi di copertura Lunghezza: 3900 mm . Spessore 8 cm. Totale mq	415,146	€ 49,62		€ 20 599,54
32	B.13.010.02	Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , cos ... composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia. Totale mq	589,445	€ 14,10		€ 8 311,17
33	B.13.027	Intonaco di finitura pietrificante minerale colorato, pre ... uno spessore massimo di cm. 3 , finito lamato o spruzzato. Totale mq	589,445	€ 25,94		€ 15 290,20
34	B.13.012.01	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costi ... onachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 . Totale mq	309,156	€ 18,74		€ 5 793,58
35	B.13.014.01	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da u ... onachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 . Totale mq	126,257	€ 20,75		€ 2 619,83
36	B.13.023.01	Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a ba ... n laterizio, per ottenere una resistenza al fuoco REI 120. Totale mq	473,702	€ 20,14		€ 9 540,36
37	B.13.033.01	supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi t ... ecc. rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/mq. Totale ml	589,445	€ 2,16		€ 1 273,20
38	B.14.017.03	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed estern ... cotto pre-trattato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 cm. Totale mq	147,510	€ 49,17		€ 7 253,07
39	B.14.023.01	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colora ... voro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. Totale mq	115,475	€ 58,22		€ 6 722,95
40	B.14.022.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prim ... voro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.				
					A riportare € 285 207,27	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
41	B.14.126.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocott ... ito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. Totale mq	50,140	€ 50,66	€ 2 540,9	
42	B.14.134	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Totale mq	159,600	€ 48,81	€ 7 790,08	
43	B.14.138.01	Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto ... voro finito a perfetta regola d'arte: . in cotto arrotato. Totale ml	97,100	€ 16,97	€ 1 647,79	
44	B.15.032.02	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calca ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore di cm.5. Totale ml	131,630	€ 10,35	€ 1 362,37	
45	B.15.032.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calca ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore di cm.3. Totale mq	190,390	€ 73,22	€ 13 940,36	
46	B.15.042.01	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore g ... voro compiuto a regola d'arte: . testa e faccia filo sega. Totale mq	13,505	€ 66,06	€ 892,14	
47	B.15.048.02	Ormie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gra ... er dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore cm 4. Totale ml	30,150	€ 56,14	€ 1 692,62	
48	B.18.035.01	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint ... voro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una ante. Totale mq	20,920	€ 107,15	€ 2 241,58	
49	B.18.035.02	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint ... avoro finito a perfetta regolad'arte: finestra a due ante. Totale mq	10,240	€ 390,53	€ 3 999,03	
50	B.18.035.04	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint ... finito a perfetta regolad'arte: porta-finestra a due ante. Totale mq	37,280	€ 466,43	€ 17 388,51	
51	B.18.119.03	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI E ... per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.000 mm. Totale mq	14,400	€ 418,36	€ 6 024,38	
52	B.18.121.16	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN ... per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm. Totale cad	5,000	€ 394,65	€ 1 973,25	
53	B.18.123.03	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e ce ... 0 e 120, per dimensioni finestratura. 400 x 600 mm REI 60. Totale cad	2,000	€ 739,32	€ 1 478,64	
54	B.18.125.03	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata Totale cad	2,000	€ 322,07	€ 644,14	
A riportare					€ 348 822,25	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
		a no ... per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm.				
		Totale cad	1,000	€ 3 230,73	€ 3 230,73	
55	B.18.131.01	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... d uno o due battenti. Maniglione interno e placca esterna.				
		Totale cad	6,000	€ 149,34	€ 896,04	
56	B.04.022.05	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio multicame ... l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 35x20x25.				
		Totale mq	437,346	€ 43,86	€ 19 182,00	
57	B.04.018.02	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementi ... re il lavoro compiuto a regola d'arte: con tavelline cm 4;				
		Totale mq	141,500	€ 24,23	€ 3 428,55	
58	B.04.018.04	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementi ... regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10;				
		Totale mq	649,986	€ 24,23	€ 15 749,16	
59	B.17.002.04	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera c ... - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio inox spessore 8/10.				
		Totale ml	286,000	€ 33,77	€ 9 658,22	
60	B.17.005.02	Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il ... a finita a regola d'arte . in acciaio inox spessore 20/10.				
		Totale cad	170,900	€ 8,94	€ 1 527,85	
61	B.17.007.01	Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per d ... o a 100 mm e lunghezza 1,50 mt montati in opera. in ghisa.				
		Totale cad	20,000	€ 75,98	€ 1 519,60	
62	B.17.009.02	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda ... per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox.				
		Totale cad	20,000	€ 15,87	€ 317,40	
63	B.17.010.02	Imbuti tipo Palermo o tipo Catania ...finita a regola d'arte. in acciaio inox.				
		Totale cad	20,000	€ 63,52	€ 1 270,40	
64	B.17.011.02	Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali montati ... per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox.				
		Totale cad	20,000	€ 43,75	€ 875,00	
65	B.17.012.02	Braghe per tubi pluviali montate in opera compreso fissag ... per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox.				
		Totale cad	4,000	€ 29,83	€ 119,32	
66	B.17.013.03	Collari per tubi pluviali, montati in opera compreso fiss ... finita a regola d'arte. in acciaio inox diametro 8-10 cm.				
		Totale cad	144,000	€ 4,33	€ 623,52	
67	B.17.006.01	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magi ... gno diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/10.				
		Totale ml	120,000	€ 15,53	€ 1 863,60	
					A riportare	€ 409 083,64

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
68	B.18.008.02	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cel ... tura. rivestimento in compensato in legno mogano lucidato.				
		Totale mq	28,380	€ 187,33	€ 5 316,43	
69	B.18.013.01	Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . pino o abete.				
		Totale mq	53,760	€ 86,87	€ 4 670,13	
70	B.21.011.02	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, ... di fondo da computarsi a parte. . pigmentata tinte chiare.				
		Totale mq	749,515	€ 8,71	€ 6 528,28	
71	D1.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per ... usura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.				
		Totale cad	5,000	€ 469,21	€ 2 346,05	
72	D1.03.002	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per ... iusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.				
		Totale cad	1,000	€ 158,43	€ 158,43	
73	D1.03.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per ... ne ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.				
		Totale cad	2,000	€ 95,74	€ 191,48	
74	D1.03.004.03	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per ... pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.				
		Totale cad	2,000	€ 95,74	€ 191,48	
75	D1.03.017.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavi ... con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.				
		Totale cad	5,000	€ 428,91	€ 2 144,55	
76	D1.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina ... murarie. . bidet monoforo a pavimento, serie commerciale.				
		Totale cad	5,000	€ 242,09	€ 1 210,45	
77	D1.03.022.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colo ... inito. Escluso opere murarie. . senza colonna serie media.				
		Totale cad	6,000	€ 306,52	€ 1 839,12	
78	D1.03.024.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in metacri ... e il lavoro finito. Escluso opere murarie. . 70x70x9,5 cm.				
		Totale cad	5,000	€ 284,12	€ 1 420,60	
79	D1.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico mono ... fetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico.				
		Totale cad	2,000	€ 804,12	€ 1 608,24	
80	D1.02.004.01	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per ... erfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe fisse.				
		Totale cad	2,000	€ 665,31	€ 1 330,62	
81	D1.02.008.02	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, rea ... angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590.				
					A riportare € 438 039,50	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
82	D1.02.007.01	Totale cad Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza oriz ... a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 450.	2,000	€ 178,11	€ 356,22	
83	D1.02.005.01	Totale cad Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia 90x90 cm. ... etta regola d'arte. Escluso opere murarie. in metacrilato.	2,000	€ 100,71	€ 201,42	
84	D3.03.001	Totale cad Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciai ... a (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.	1,000	€ 408,44	€ 408,44	
85	D3.03.002.01	Totale cad Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq.	6,000	€ 68,66	€ 411,96	
86	D3.03.005	Totale ml Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costi ... tro necessario per rendere l'opera completa e funzionante.	90,000	€ 34,72	€ 3 124,80	
87	D3.03.007	Totale cad Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa ... o ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.	6,000	€ 100,15	€ 600,90	
88	D3.04.003.01	Totale cad Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e p ... te; per misure assimilabili a. 400 x 400 mm (32 mod. DIN).	6,000	€ 160,28	€ 961,68	
89	D3.04.008.05	Totale cad nterruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa ... ra e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 10 a 32 A.	5,000	€ 319,67	€ 1 598,35	
90	D3.04.015.01	Totale cad nterruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Forn ... ti in quadri predisposti. Bipolare da 16 A con Id: 0.01 A.	14,000	€ 26,39	€ 369,46	
91	D3.04.018.01	Totale cad Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associa ... cablati in quadri predisposti: . bipolare da 32 A Id: 0.3.	7,000	€ 98,58	€ 690,06	
92	D3.04.025.01	Totale cad Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici ... ne minima 15 min - contatto 1NO - 230 V/16 A 1 modulo DIN.	4,000	€ 90,35	€ 361,40	
93	D3.07.003	Totale cad Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in ... io delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.	2,000	€ 77,32	€ 154,64	
94	D3.08.004	Totale cad Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso ... gio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.	25,000	€ 70,37	€ 1 759,25	
95	D3.08.019	Totale cad Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC	25,000	€ 53,69	€ 1 342,25	
A riportare					€ 450 380,33	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
		rig ... gio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.				
		Totale cad	7,000	€ 51,27		€ 358,89
96	D3.08.021	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tip ... gio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.				
		Totale cad	8,000	€ 63,00		€ 504,00
97	D3.09.003.01	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da all ... nte con lampade. Al mercurio bulbo fluoesc. max 80W-125W.				
		Totale cad	8,000	€ 113,50		€ 908,00
98	D3.09.005.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su ... di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t.				
		Totale cad	8,000	€ 71,20		€ 570,08
99	D3.09.014.01	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato a ... per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000 zincato.				
		Totale cad	8,000	€ 160,28		€ 1 282,24
100	D3.09.024	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con ... E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
		Totale cad	8,000	€ 34,63		€ 277,04
101	D3.10.002.01	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... ro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 60W.				
		Totale cad	22,000	€ 42,94		€ 944,68
102	D3.10.003.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.				
		Totale cad	6,000	€ 108,01		€ 648,06
103	B.15.053.01	Zanella concava bocciardata o lavorata alla punta, in pie ... a perfetta regola d'arte: . larghezza cm 30 spessore cm 8.				
		Totale ml	30,150	€ 85,54		€ 2 579,03
104	B.15.054.01	Caditoia piana a tre deflussi, liscia, in pietra calcarea ... finito a perfetta regola d'arte: . dimensioni cm 60x30x8.				
		Totale cad	6,000	€ 151,57		€ 909,42
105	H.04.005.06	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastifica ... tà 2 kN/mq . diametro esterno di 400 mm - spessore 7,9 mm.				
		Totale ml	79,510	€ 50,02		€ 3 977,09
106	H.04.071.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non car ... , il rinfiacco ed il rinterro. elemento di fondo 80x80x80.				
		Totale cad	3,000	€ 117,92		€ 353,76
107	H.06.001.02	Bacino chiarificatore tipo digestore inhoff prefabbricato ... opera a norma delle disposizioni di legge. per 20 persone;				
		Totale cad	1,000	€ 2 147,62		€ 2 147,62
108	D3.06.008.04	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità ... ori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam.75.				
					A riportare € 465 840,24	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo	
					a misura	a corpo
		Totale ml	89,450	€ 8,07	€ 721,86	
109	D3.05.004.04	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20 ... cchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;				
		Totale ml	89,450	€ 6,00	€ 536,70	
110	NP2	Fornitura e posa in opera di fiocc...ma per tramezzi,tamponature e partizioni				
		Totale cad	50,000	€ 55,00	€ 2 750,00	
111	D3.10.013.01	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrut ... o finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica.				
		Totale cad	12,000	€ 102,65	€ 1 231,80	
112	D3.10.015.01	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in material ... e per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40.				
		Totale cad	6,000	€ 179,70	€ 1 078,20	
113	B.15.027.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato ... are il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore di cm. 3.				
		Totale mq	87,240	€ 59,64	€ 5 202,99	
114	B.15.038.01	Pavimentazione con pietra segata squadrata del tipo calca ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 2.				
		Totale mq	10,310	€ 149,26	€ 1 538,87	
115	B.04.002.02	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di ... ture, spigoli, riseghe: con scheggioni di natura calcarea;				
		Totale mc	4,144	€ 204,74	€ 848,44	
116	B.16.005.02	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con ... ntruggine e opere murarie . cancellate apribili semplici.				
		Totale kg	6,720	€ 4,43	€ 29,77	
117	B.16.005.03	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con ... urarie . ringhiere in profilati normali e a linee diritte.				
		Totale kg	7,800	€ 4,58	€ 35,72	
118	D4.02.001.01	Montacarichi adibito essenzialmente al trasporto di cose ... chi elettrici: portata 300 kg, con velocità di 0,40 m/sec.				
		Totale corpo	1,000	€ 19 488,44	€ 19 488,44	
		Computo				
		Totale € 499 303,03				
		Totale Lavori € 499 303,03				
		San Severino Lucano 17/02/2011				
					A riportare € 499 303,03	

